

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายวัดห้วยเจริญศรีธรรมาราม - ห้วยน้ำใส หมู่ที่ 7 ช่วงแยกทางเข้า - หน่วยพิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติ
ปริมาณงาน	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 บ้านห้วยปากคอก ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
แบบเลขที่	ตามแบบ อบต.กำหนด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	07 มกราคม 2568

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	6,250.00	74.97	468,553.12	1.3458	100.89	630,562.50
2	งานดิน							
2.1	งานถางป่าขุดต่อ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง							
3.1	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	6,250.00	11.24	70,250.00	1.3458	15.12	94,500.00
3.2	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	750.00	468.46	351,345.00	1.3458	630.45	472,837.50
3.3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	500.00	978.18	489,090.00	1.3458	1,316.43	658,215.00
3.4	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	400.00	587.64	235,056.00	1.3458	790.84	316,336.00
4	งานผิวทาง							
4.1	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	10,000.00	501.97	5,019,700.00	1.3458	675.55	6,755,500.00
4.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	95.00	184.34	17,512.30	1.3458	248.08	23,567.60
4.3	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	1,905.00	81.93	156,076.65	1.3458	110.26	210,045.30
4.4	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	2,000.00	76.25	152,500.00	1.3458	102.61	205,220.00
5	งานโครงสร้าง							
5.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.Pipe Culverts) ขนาด \varnothing 1.00 ม.	ม.	26.00	4,620.26	120,126.76	1.3458	6,217.94	161,666.44
6	งานเบ็ดเตล็ด							
6.1	งานคอนกรีตเสริมเหล็กปากท่อ ค.ส.ล. 1- \varnothing 1.00	จุด	2.00	12,009.22	24,018.44	1.3458	16,162.00	32,324.00
6.2	งานตีเส้นจราจร							
6.2.1	เส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	487.50	290.00	141,375.00	1.3458	390.28	190,261.50
					6,777,050.15		TOTAL	9,751,035.84

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

9,751,035.84

=

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3458

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง		เก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน		9,750,000.00
ขนาดหรือเนื้อที่	10000.00	ตร.ม.		
เฉลี่ยราคา	975.00	บาท/ตร.ม.		

ลงชื่อประมาณราคา

(นายคมสันต์ คำอ้าย)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายสุเมต สีนวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

ลงชื่ออนุมัติ

(นายชัชชัย อุดมสถาผล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง