

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ปริมาณงาน

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายพิศุดกลาง ระยะต่อเติม 1 หมู่ที่ 4 บ้านประจำไม้
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร

หมู่ที่ 4 บ้านประจำไม้ ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ตามแบบ อบต.กำหนด

17 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานพื้นทางและรองพื้นทาง							
1.1	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (เสริมเฉพาะจุด)	ลบ.ม.	50.00	546.81	27,340.50	1.3642	745.95	37,297.50
1.2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	27.00	1,035.63	27,962.01	1.3642	1,412.80	38,145.60
1.3	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	27.00	536.60	14,488.26	1.3642	732.03	19,764.81
2	งานผิวทาง							
2.1	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	540.00	498.27	269,065.80	1.3642	679.73	367,054.20
2.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8.00	224.77	1,798.16	1.3642	306.63	2,453.04
2.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	104.00	111.48	11,593.92	1.3642	152.08	15,816.32
2.4	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	135.00	77.92	10,519.20	1.3642	106.29	14,349.15
					362,767.85		TOTAL	494,880.62

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=
=
=
=
=

494,880.62

1.3642

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน	494,000.00
--------------------------	------------------------------	------------

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประมาณราคา
(นายคมสันต์ คำอ้าย)
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ลงชื่อ เห็นชอบ
(นายสุเมต สีนวล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

ลงชื่อ อนุมัติ
(นายชัชชัย อุดมสถาผล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสุเมต สีนวล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวสุนิษา ด้วงทิม)
ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายณฤชัย รุนดา)
นักทรัพยากรบุคคล