

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.119-003 สายห้วยพลู หมู่ที่ 2

บ้านปากลำปี่ลึก ตำบลห้วยเขย่ง

ปริมาณงาน

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,900.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,500.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

แบบเลขที่

ตามแบบ อบต.กำหนด

พิกัด

เริ่มต้น N 14.636936 , E 98.556050

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568

สิ้นสุด

N 14.631556 , E 98.567132

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานพื้นทางและรองพื้นทาง							
1.1	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. (ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	9,500.00	11.04	104,880.00	1.3405	14.79	140,505.00
1.2	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	1,900.00	616.33	1,171,027.00	1.3405	826.19	1,569,761.00
1.3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	475.00	1,006.55	478,111.25	1.3405	1,349.28	640,908.00
1.4	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	380.00	685.00	260,298.10	1.3405	918.23	348,927.40
2	งานผิวทาง							
2.1	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	9,500.00	495.63	4,708,485.00	1.3405	664.39	6,311,705.00
2.2								
2.3	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	100.00	164.52	16,452.00	1.3405	220.53	22,053.00
2.4	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	1,800.00	77.71	139,878.00	1.3405	104.17	187,506.00
2.5	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	1,900.00	80.97	153,843.00	1.3405	108.54	206,226.00
4	งานโครงสร้าง							
4.1	งานท่อกลม คสล.ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	12.00	4,568.06	54,816.72	1.3405	6,123.48	73,481.76
5	งานเบ็ดเตล็ด							
5.1	งานคอนกรีตปากท่อสำหรับท่อกลม ท่อขนาด Ø 1.00 ม. จำนวน 1 แถว	แห่ง	1.00	12,195.98	12,195.97	1.3405	16,348.70	16,348.70
5.2	งานตีเส้นจราจร							
5.2.1	เส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	446.00	290.00	129,340.00	1.3405	388.74	173,378.04
					7,229,327.04		TOTAL	9,690,799.90

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=	9,690,799.90
=	
=	

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=	1.3405
=	

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	เก้าล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน	9,690,000.00
--------------------------	-------------------------------	--------------

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประมาณราคา
 (นายคมสันต์ คำอ้าย)
 ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายสุเมต สีนวล)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

ลงชื่อ เห็นชอบ
 (นายสุเมต สีนวล)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวสุนิษา ดั่งทิม)
 ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

ลงชื่ออนุมัติ
 (นายชัชชัย อุดมสถาผล)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายณฤชชัย รุนดา)
 นักทรัพยากรบุคคล