

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.119-005 สายแยกสายตรวจห้วยเขย่ง - แยกทางเข้าท่ามะเตือ หมู่ที่ 1 บ้านท่ามะเตือ ตำบลห้วยเขย่ง		
ปริมาณงาน	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 680.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,400.00 ตารางเมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 บ้านท่ามะเตือ ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี		
แบบเลขที่	ตามแบบ อบต.กำหนด	พิกัด	เริ่มต้น N 14.640352 , E 98.586153
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	3 พฤศจิกายน 2568	สิ้นสุด	N 14.634341 , E 98.584913

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	2,984.00	16.06	47,920.65	1.3642	21.90	65,349.60
2	งานดิน							
2.1	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง							
3.1	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	3,400.00	14.27	48,518.00	1.3642	19.46	66,164.00
3.2	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (เสริมเฉพาะจุด)	ลบ.ม.	272.00	613.88	166,975.36	1.3642	837.45	227,786.40
3.3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	170.00	1,086.11	184,638.70	1.3642	1,481.67	251,883.90
3.4	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	136.00	682.32	92,795.18	1.3642	930.81	126,590.16
4	งานผิวทาง							
4.1	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	3,400.00	488.85	1,662,090.00	1.3642	666.88	2,267,392.00
4.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	29.00	175.17	5,079.93	1.3642	238.96	6,929.84
4.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	646.00	84.45	54,554.70	1.3642	115.20	74,419.20
4.4	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	680.00	80.95	55,046.00	1.3642	110.43	75,092.40
5	งานเบ็ดเตล็ด							
5.1	งานตีเส้นจราจร							
5.1.1	เส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	155.55	290.00	45,109.50	1.3642	395.61	61,537.14
5.2	งานป้ายจราจร							
5.2.1	ป้ายจราจร ชนิด บ-1	ชุด	1.00	4,680.00	4,680.00	1.3642	6,384.45	6,384.45
5.2.2	ป้ายจราจร ชนิด ต-75	ชุด	1.00	4,030.00	4,030.00	1.3642	5,497.72	5,497.72
					2,323,517.37		TOTAL	3,235,026.81

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 3,235,026.81
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642
 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	สามล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน	3,230,000.00
--------------------------	------------------------------	--------------

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อประมาณราคา
 (นายคมสันต์ คำอ้าย)
 ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายสุเมต สีนวล)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

ลงชื่อเห็นชอบ
 (นายสุเมต สีนวล)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวสุนิษา ดั่งทิม)
 ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

ลงชื่ออนุมัติ
 (นายชัชชัย อุดมสถาผล)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายนฤชัย รุนดา)
 นักทรัพยากรบุคคล